ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดไตรภูมิ ม.10 (หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.)
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีพนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 139,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลาน/ถนน คสล.
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 139,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดไตรภูมิ ม.10(หนา 0.10 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.)
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้น	40.0	ลบ.ม.	280.37	11,214.80	99	3,960.00	15,174.80	
2	คอนกรีต(กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 ksc ที่ 28 วัน cube)	32.00	ลบ.ม.	1,751.01	56,032.32	306	9,792.00	65,824.32	
3	เหล็ก DB 12 mm SD30	118.40	กก.	20.12	2,382.21	3.3	390.72	2,772.93	
4	เหล็กตะแกรง f4 มม.@0.20ม.#	320.0	ตร.ม.	22.27	7,126.40	5	1,600.00	8,726.40	
5	ไม้แบบ	24.0	ตร.ม.	-	-	133	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	507.54	3,045.24	-	-	3,045.24	
	- เคร่ายึดไม้แบบ	1.80	ลบ.ฟ.	507.54	913.57	-	-	913.57	
	- ตะปู	6.00	กก.	42.06	252.36	-	-	252.36	
6	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	66.7	ลิตร	15.95	1,063.3	2	133	1,196.67	
7	งานป้ายโครงการ	1	เหมารวม	-	-	-	-	2,912	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							104,010.29	
	Factor F							1.4019	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน x Factor F							145,812.02	
	เลือกใช้ตามงบประมาณเดิมที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ							139,000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**						**139,000**	

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

6.1 นายประเทศ ทีหอคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

6.2 นางเนตนภา อ่อนพินา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ

6.3 นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดเซกาเจติยาราม ม.11(ขนาด 4.00x93x0.12 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีพนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 185,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน/ลาน คสล.
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 185,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดเซกาเจติยาราม ม.11 (ขนาด 4.00x93x0.12 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้น	46.5	ลบ.ม.	280.37	13,037.21	99	4,603.50	17,640.71	
2	คอนกรีต(กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 ksc ที่ 28 วัน cube)	44.64	ลบ.ม.	1,751.01	78,165.09	306	13,659.84	91,824.93	
3	เหล็ก DB 12 mm SD30	137.64	กก.	20.12	2,769.32	3.3	454.21	3,223.53	
4	เหล็กตะแกรง f4 มม.@0.20ม.#	372.0	ตร.ม.	22.27	8,284.44	5	1,860.00	10,144.44	
5	ไม้แบบ	33.48	ตร.ม.	-	-	133	4,452.84	4,452.84	
	- ไม้แบบ	8.37	ลบ.ฟ.	507.54	4,248.11	-	-	4,248.11	
	- เคร่ายึดไม้แบบ	2.51	ลบ.ฟ.	507.54	1,274.43	-	-	1,274.43	
	- ตะปู	8.37	กก.	42.06	352.04	-	-	352.04	
6	ดินลูกรังกลบขอบถนน	9.04	ลบ.ม.	55	497.18	99	894.92	1,392.10	
7	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	77.5	ลิตร	15.95	1,236.1	2	155	1,391.13	
8	งานป้ายโครงการ	1	เหมารวม	-	-	-	-	2,912	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							138,856.25	
	Factor F							1.4019	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน x Factor F							194,662.57	
	เลือกใช้ตามงบประมาณเดิมที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ							185,000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**						**185,000**	

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   6.1 นายประเทศ ทีหอคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
   6.2 นางเนตนภา อ่อนพินา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ
   6.3 นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดศรีเจริญพัฒนา ม.14(ขนาด 9.50x28.50x0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.75 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีพนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน/ลาน คสล.
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 110,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดศรีเจริญพัฒนา ม.14 (ขนาด 9.50x28.50x0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.75 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้น	33.8	ลบ.ม.	280.37	9,488.77	99	3,350.53	12,839.30	
2	คอนกรีต(กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 ksc ที่ 28 วัน cube)	27.08	ลบ.ม.	1,751.01	47,408.60	306	8,284.95	55,693.55	
3	เหล็ก DB 12 mm SD30	42.18	กก.	20.17	850.77	3.3	139.19	989.96	
4	เหล็กตะแกรง f4 มม.@0.20ม.#	270.75	ตร.ม.	22.27	6,029.60	5	1,353.75	7,383.35	
5	ไม้แบบ	8.55	ตร.ม.	-	-	133	1,137.15	1,137.15	
	- ไม้แบบ	2.14	ลบ.ฟ.	507.54	1,084.87	-	-	1,084.87	
	- เคร่ายึดไม้แบบ	0.64	ลบ.ฟ.	507.54	325.46	-	-	325.46	
	- ตะปู	2.14	กก.	42.06	89.90	-	-	89.90	
6	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	23.8	ลิตร	15.95	378.8	2	48	426.31	
7	งานป้ายโครงการ	1	เหมารวม	-	-	-	-	2,912	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							82,881.86	
	Factor F							1.4019	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน x Factor F							116,192.08	
	เลือกใช้ตามงบประมาณเดิมที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ							110,000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**						**110,000**	

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

6.1 นายประเทศ ทีหอคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

6.2 นางเนตนภา อ่อนพินา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ

6.3 นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดเจริญชัยมงคล ม.15 (ขนาด 4.00x54x0.12 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีพนา.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 109,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 109,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดเจริญชัยมงคล ม.15 (ขนาด 4.00x54x0.12 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้น	27.0	ลบ.ม.	280.37	7,569.99	99	2,673.00	10,242.99	
2	คอนกรีต(กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 ksc ที่ 28 วัน cube)	25.92	ลบ.ม.	1,751.01	45,386.18	306	7,931.52	53,317.70	
3	เหล็ก DB 12 mm SD30	79.92	กก.	20.17	1,611.99	3.3	263.74	1,875.72	
4	เหล็กตะแกรง f4 มม.@0.20ม.#	216.0	ตร.ม.	22.27	4,810.32	5	1,080.00	5,890.32	
5	ไม้แบบ	19.44	ตร.ม.	-	-	133	2,585.52	2,585.52	
	- ไม้แบบ	4.86	ลบ.ฟ.	507.54	2,466.64	-	-	2,466.64	
	- เคร่ายึดไม้แบบ	1.46	ลบ.ฟ.	507.54	739.99	-	-	739.99	
	- ตะปู	4.86	กก.	42.06	204.41	-	-	204.41	
6	ดินลูกรังกลบขอบถนน	5.25	ลบ.ม.	55	288.68	99	519.63	808.32	
7	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	45.0	ลิตร	15.95	717.8	2	90	807.75	
8	งานป้ายโครงการ	1	เหมารวม	-	-	-	-	2,912	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							81,851.37	
	Factor F							1.4019	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน x Factor F							114,747.43	
	เลือกใช้ตามงบประมาณเดิมที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ							109,000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**(หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)**						**109,000**	

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   6.1 นายประเทศ ทีหอคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
   6.2 นางเนตนภา อ่อนพินา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ
   6.3 นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมก

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดอรัญญวิเวก ม.16 (ขนาด 12.0x27x0.10 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีพนา.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน/ลาน คสล.
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 140,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน/ลาน คสล.ภายในวัดอรัญญวิเวก ม.16 (ขนาด 12.0x27x0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้น	40.5	ลบ.ม.	280.37	11,354.99	99	4,009.50	15,364.49	
2	คอนกรีต(กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 ksc ที่ 28 วัน cube)	32.40	ลบ.ม.	1,751.01	56,732.72	306	9,914.40	66,647.12	
3	เหล็ก DB 12 mm SD30	119.88	กก.	20.17	2,417.98	3.3	395.60	2,813.58	
4	เหล็กตะแกรง f4 มม.@0.20ม.#	324.0	ตร.ม.	22.27	7,215.48	5	1,620.00	8,835.48	
5	ไม้แบบ	24.3	ตร.ม.	-	-	133	3,231.90	3,231.90	
	- ไม้แบบ	6.08	ลบ.ฟ.	507.54	3,083.31	-	-	3,083.31	
	- เคร่ายึดไม้แบบ	1.82	ลบ.ฟ.	507.54	924.99	-	-	924.99	
	- ตะปู	6.08	กก.	42.06	255.51	-	-	255.51	
6	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	67.5	ลิตร	15.95	1,076.6	2	135	1,211.63	
7	งานป้ายโครงการ	1	เหมารวม	-	-	-	-	2,912	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							105,280.01	
	Factor F							1.4019	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน x Factor F							147,592.04	
	เลือกใช้ตามงบประมาณเดิมที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ							140,000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)**						**140,000**	

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   6.1 นายประเทศ ทีหอคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
   6.2 นางเนตนภา อ่อนพินา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ
   6.3 นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional